PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu po robotach instalacyjnych
ADRES INWESTYCJI : Branice ul. Szpitalna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Radzik
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Parking**			
1 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		36,5	m2	36,500	
				RAZEM	36,500
2 d.1	KNR 2-31 0102-07	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. V-VI - 10 cm głębokości koryta	m2		
		44,9*6+8*3,4	m2	296,600	
				RAZEM	296,600
3 d.1	KNR 2-31 0102-08	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta	m2		
		Krotność = 3			
		44,9*6+8*3,4	m2	296,600	
				RAZEM	296,600
4 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		44,9*6+8*3,4	m2	296,600	
				RAZEM	296,600
5 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		44,9*6+8*3,4	m2	296,600	
				RAZEM	296,600
6 d.1	KNR 2-31 0509-03	Place i zatoki postojowe z płyt ażurowych gr 10 cm	m2		
		44,9*6+8*3,4	m2	296,600	
				RAZEM	296,600
7 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
	parking	5*2+47,5+7*2+2,5	m	74,000	
	opaska	10	m	10,000	
				RAZEM	84,000
8 d.1	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - żwir płukany	m2		
		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
9 d.1	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR-W 2-01 0505-01	Zakup i ręczne plantowanie powierzchni gruntu ziemi	m2		
		47,5*2+12*2	m2	119,000	
				RAZEM	119,000